

- UWAGI OGÓLNE:**
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić, czy wszystkie wyznaczone w projekcie na budowie elementy konstrukcyjne i techniczne, w tym w szczególności, nie są wbrew załączonym wykazom i opisaniam branżowym, a stanem faktycznym, należy wykonać i uzgodnić z projektantem i projektantami branżowymi.
 - Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta materiału, w tym w szczególności, w zakresie sposobu i warunków montażu.
 - Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będące odpowiedziami na wymagania projektanta, należy uzgodnić z producentem materiału i uzyskać jego aprobatę.
 - Do zaprojektowanych elementów nie konstrukcyjnych takich jak: sufity podwieszane, posadzki, drzwi, okna, itp. należy zastosować w całości rysunkowej oraz opisać technicznym projektem stanowiącym integralną część niniejszego opracowania.
 - Wszystkie zmiany w obszarze materiału budowlanych, wykończeniowych, technologicznych czy konstrukcyjnych, należy uzgodnić z projektantem przed ich wykonaniem.
 - Zmiany są możliwe w przypadku, kiedy zaproponowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na najniższą funkcjonalność konstrukcyjną, techniczną i technologiczną do wskazanych w dokumencie. Rozwiązaniem takim winny być wyłączone wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez projektanta i projektantów branżowych, w tym w szczególności, w zakresie sposobu i warunków montażu.
 - Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach technicznych winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności, w zakresie sposobu i warunków montażu.
 - Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach technicznych winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności, w zakresie sposobu i warunków montażu.
 - Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem branżowym.
 - Przed wykonaniem robót należy wykonać prace ziemne i prace przygotowawcze zgodnie z projektem branżowym.
 - Przed wykonaniem robót należy wykonać prace ziemne i prace przygotowawcze zgodnie z projektem branżowym.
 - Wszystkie elementy drzewne zabezpieczyć środkiem owado- i grzybobójczym.
 - Wymiary drzwi podane na rysunkach zarówno w świetle muru jak i ościeżnicy, odcien w świetle ościeżnicy.
 - Przed zamontowaniem stolarki należy zeweryfikować wymiary otworów na budowie.

STARGOWO POLSKIE
Wydział Architektury i Budownictwa

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
Waldemar Politański
97-400 Bełchatów, pl. Piłsudskiego 15
tel./fax: (0-44) 633-34-34

OBIEKT
 BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NIEPROSIZIONEKOWO Z NR 18
 OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA A.B.3

ADRES
 ul. Podmiejska, dz. nr ewid. 1292, obręb 04, miasto Bełchatów SKALA 1:150

PRZEMOT
 RZUT II KONDYGNACJI

PROJEKTANT
 mgr inż. arch. Anna Baczmała NR.UPE 271.LOCKK/2012 04.2019

SPRAWDZAJĄCY
 mgr inż. arch. M. Suchonka 41R-166.04.008 04.2019

PROJEKTANT
 mgr inż. Jarosław Jurczak LOD0163.PWK/04 04.2019

SPRAWDZAJĄCY
 mgr inż. Tomasz Szwałd LOD3956.PWB/04 04.2019

